

**ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

ОБЕКТ: Ремонт на колони при входа на  
ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ - ВАРНА и ОУ „Г.С.РАКОВСКИ“ - ВАРНА

№ по ред	ВИД СМР	Ед.мярка	Количество	Ед.цена /лв/	Стойност /лв/
<b>I. Изграждане на предпазен парапет около английски двор на ОУ „Г.С.РАКОВСКИ“ - ВАРНА</b>					
1	Разкъртване, вкл. рязане на асфалт с дебелина до 10см за основи 40/40см на стълбчета парапет през 1.5 м	м2	2.90		
2	Ръчен изкоп за основи 40/40см с h=40см за стълбчета през 1.5 м с прехвърляне на 3м хоризонтално	м3	1.20		
3	Доставка и полагане на неармиран бетон В20(С16/20) за основи 40/40см с h=40см за стълбчета през 1.5 м	м3	1.20		
4	Изготвяне и вбетониране 30см в бетонната съпка на стоманени стълбчета парапет през 1.5 м от профил □50x50x2 с дължина 150см с пластмасова капачка в горния край- 16бр.	кг	72.00		
5	Изработка и монтаж на ограден елемент (пано) - рамка 143/110см от профил L35/3 с пълнеж от вертикални пръчки от квадратна стомана 10/10мм с дължина 108 см през 10 см - 14бр. на елемент	кг	310.00		
6	Почистване и минизиране на стоманени повърхности	м2	25.00		
7	Алкидна боя по стоманени повърхности-двукратно	м2	25.00		
8	Пренос на земни маси до 50м	м3	1.20		
9	Натоварване и превоз на земни маси на депо, разтоварване и всички свързани с това разходи	м3	1.20		
10	Такса депо с.Въглен	т	1.56		
<b>ВСИЧКО ЗА ОБЕКТ I без ДДС:</b>					<b>2377.77</b>
<b>ДДС 20%:</b>					<b>475.55</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ОБЕКТ I - Стойност с ДДС:</b>					<b>2853.32</b>